

Ведомость чертежей комплекта ОВ

Лист	Наименование чертежей	Примечание
1	Общие данные	
2	Вентиляция. План. Схема	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
Б5.000-2.1	Крепления трубопроводов, воздуховодов и санитарно-технических устройств	
ГОСТ 21602-79	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.	
	Рабочие чертежи	
	Прилагаемые документы	
20-01/17-1-ОВ.С	Спецификация оборудования и материалов	на 1 листе

Общие указания

Исходными данными для разработки проекта являются задание на проектирование, задание технологической части и технические условия.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Проект вентиляции разработан в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СНБ 4.02.01-03 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

Проектом предусматривается местная вытяжная вентиляция от зонта. Пуск/стоп систем предусмотреть в обслуживаемом помещении.

Проектом принят вытяжной канальный вентилятор в соответствии с техническими условиями. Вентилятор устанавливается в обслуживаемом помещении.

Воздуховоды системы местных отсосов выполнить из тонколистовой оцинкованной стали класса "П".

Выброс воздуха осуществляется на фасаде через инерционную решетку, препятствующую задуванию воздуха с улицы при выключенных системах.

При пожаре система должна быть обесточена.

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозна- чение сис- темы	Кол. сис- тем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель		
				Тип, исполне- ние по взрыво- защите	№	Схема испол- нения	Поло- жение	L, м³/ч	P, Па	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин
B1	1	М.о. стол производственный. Зонт	Вентилятор канальный	СК 250 А				600	150		230В	0.13	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

						20-01/17-1-ОВ							
						Модернизация помещения №7 (39,4 кв.м.) в здании ликероводочного участка (цех №1), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15/4, с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками							
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Павильон цеха №1				Стадия	Лист	Листов	
ГИП		Васлевич								С	1	2	
Разработал	Адамович					Общие данные				ИП Адамович А.И. Дог. №78-30/17			
Н.Контр.	Урбан												

План цеха





Схема В1



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
1	Цех №1	24,59	Д
2	Комната для ингредиентов	9,30	Д
3	Кладовая	4,00	В2

Инв. N подл.	Взам. инв. N	Подпись и дата	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20-01/17-1-ОВ	Стадия	Лист	Листов
			ГИП		Васлевич				Модернизация помещения №7 (39,4 кв.м.) в здании ликероводочного участка (цех №1), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Октябрьская, 15/4, с оборудованием павильона для работы с пищевыми добавками	С	2	
			Разработал	Адамович					Павильон цеха №1			
			Н.Контр.	Урбан					Вентиляция. План. Схема			
									ИП Адамович А.И. Дог. №78-30/17			

