

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
(фактические объемы уточнить при обмере)

<b>Ремонт помещений 1-го, 2-го, 3-го этажа</b>			
1.	Установка лесов для выполнения работ по отделке потолков и стен.	100 м <sup>2</sup>	11,70
2.	Ремонт потолков отдельными местами (площадью > 10 м <sup>2</sup> ) с ремонтом рустов.	100 м <sup>2</sup>	3,51
3.	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами с расчисткой старой вододисперсионной окраски до 10%.	100 м <sup>2</sup>	11,70
4.	Ремонт штукатурки стен отдельными местами.	100 м <sup>2</sup>	1,2
5.	Улучшенная окраска стен акриловыми составами с расчисткой старой вододисперсионной окраски до 35%..	100 м <sup>2</sup>	27,21
6.	Окраска м/конструкций диафрагм масляными составами.	100 м <sup>2</sup>	3,6
7.	Окраска приборов и труб отопления масляными составами.	100 м <sup>2</sup>	1,2
8.	Покраска воздуховодов составом типа «серебрянка».	100 м <sup>2</sup>	2,4
9.	Демонтаж плинтусов из керамической плитки.	100 м/п	3,9
10.	Устройство плинтусов из керамической плитки.	100 м/п	3,9
11.	Окраска внутренних откосов акриловыми составами с расчисткой старой вододисперсионной окраски до 10%..	100 м <sup>2</sup>	1,89
<b>Ремонт фасада</b>			
12.	Окраска ранее окрашенных поверхностей фасада( с расчисткой старой окраски 30%) фасадными акриловыми составами повышенной морозостойкости с люлек.	100 м <sup>2</sup>	14,915

Составил

Зад. Наз. ОМЕ  
(должность)

(подпись)

В.А.Крупа

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
(фактические объемы уточнить при обмере)

Ремонт кровли				
1.	Смена существующей рулонной кровли (6 слоев) на покрытие из наплавляемых материалов в два слоя.	100 м <sup>2</sup>	4,74	
2.	Смена существующего рулонного примыкания кровли (6 слоев) на примыкание из наплавляемых материалов в два слоя.	100 м/п	1,06	
3.	Ремонт цементной стяжки под кровлю площадью заделки до 1 м <sup>2</sup>	100 м/п	1,9	
4.	Огрунтовка основания праймером	100 м/п	4,74	
5.	Разборка обделок (парапетов) из листовой стали	100 м <sup>2</sup>	1,06	
6.	Устройство покрытий парапетов из готовых элементов	100 м <sup>2</sup>	0,72	

Составил

*зам. каз - ка ОКЕ*

(должность)

(подпись)

В.А.Крупа

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
(фактические объемы уточнить при обмере)

Замена оконных блоков			
1.	Монтаж оконных блоков ПВХ в стены из бетонных панелей площадью до 1 м <sup>2</sup> (1 шт., 0,6x0,9) (открывание в двух режимах)	100 м <sup>2</sup>	0,0054
2.	Монтаж оконных блоков ПВХ в стены из бетонных панелей площадью от 1 м <sup>2</sup> до 1,5 м <sup>2</sup> (8 шт. 1,2x1,2) (открывание в двух режимах)	100 м <sup>2</sup>	0,1152
3.	Монтаж оконных блоков ПВХ в стены из бетонных панелей площадью от 2 м <sup>2</sup> до 2,5 м <sup>2</sup> (27 шт. 1,2x1,8) (открывание в двух режимах)	100 м <sup>2</sup>	0,5832
4.	Герметизация мест примыкания окон ПВХ к стенам	100 м/п	1,89
5.	Демонтаж оконных створок	100 м <sup>2</sup>	0,7038
6.	Демонтаж оконных коробок	100 шт.	0,3
7.	Демонтаж оконных отливов	100 м/п	0,429
8.	Монтаж оконных отливов	100 м/п	0,429
9.	Устройство откосов оконных по бетонной поверхности.	100 м <sup>2</sup>	1,89
10.	Установка наличников ПВХ	100 м/п	1,411

Составил

*Зав. кафе ОКС*  
(должность)

  
(подпись)

В.А.Крупа

(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ  
(фактические объемы уточнить при обмере)

Ремонт полов				
1.	<b>Тип 1</b> Устройство самонивелирующей стяжки толщиной 15 мм с грунтовкой основания	100 м <sup>2</sup>	0,75	
2.	<b>Тип 2</b> Устройство полимерного пола типа «Индустриальный ковер» с подготовкой поверхности с заделкой трещин и стекложлоков.	100 м <sup>2</sup>	3,91	
3.	Демонтаж стекложлоков мозаичных полов.	100 м/п	3,0	
4.	<b>Тип 3</b> Окраска м/к полов окрасочным полиуретановым составом с подготовкой поверхности.	100 м <sup>2</sup>	0,3	
5.				
6.				

Составил

зам. нач. кс ВК С  
(должность)

  
(подпись)

В.А.Крупа

(инициалы, фамилия)